

Commune de Saint-Julien les Villas - Requalification de l'avenue de la Gare (RD21) - Lot 1 - VRD
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - Prix de l'entreprise retenue EIFFAGE (début juin 2025)

1 - ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER

Travaux généraux				Travaux pour désimperméabiliser et remettre l'espace public				Chaussée CD10 Délégation de Maîtrise d'Ouvrage		TOTAL DES PHASES		Base Subventionnable (GHT) Nouvelle bordures réduisant chaussée (30%)		Base Subventionnable (GHT) Aménagements de sécurité (25%)		Réalité (GHT) Nouvelle bordures réduisant chaussée (30%)	
N°	Libellé	unité	P.U.	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht						
1.010	Etudes d'exécution	f	3 280,00 €	0,30	984,00 €	0,30	984,00 €	0,40	1 312,00 €	1,00	3 280,00 €						
1.020	Installation de chantier	f	37 257,30 €	0,30	11 177,19 €	0,30	11 177,19 €	0,40	14 962,92 €	1,00	37 257,30 €						
1.021	Installation de chantier particuliers	f	71,40 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €						
1.040	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	f	144,00 €	0,30	43,20 €	0,30	43,20 €	0,40	57,60 €	1,00	144,00 €						
1.041	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) particuliers	f	48,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €						
1.042	Constat d'huissier avant travaux par une personne assermentée particu	f	210,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €						
1.050	Constat d'huissier avant travaux par une personne assermentée	f	945,00 €	0,30	283,50 €	0,30	283,50 €	0,40	378,00 €	1,00	945,00 €						
1.060	Signalisation temporaire - route barrière sauf riverains, y compris FAM d	f	4 510,00 €	0,30	1 353,00 €	0,30	1 353,00 €	0,40	1 804,00 €	1,00	4 510,00 €						
1.080	Repérage des réseaux pendant travaux	f	173,00 €	0,30	51,90 €	0,30	51,90 €	0,40	69,20 €	1,00	173,00 €						
1.120	Panneaux d'information																
1.120.01	2,00 m x 1,50 m - avec acteurs et financeurs du projet	f	725,00 €	0,30	217,50 €	0,30	217,50 €	0,40	290,00 €	1,00	725,00 €						
1.130	Marquage-piquetage des réseaux avant travaux	f	625,00 €	0,30	187,50 €	0,30	187,50 €	0,40	250,00 €	1,00	625,00 €						
TOTAL CHAPITRE :					14 297,79 €		14 297,79 €		19 063,72 €		47 659,30 €						
												on déduit ce que remboursé par DMO		28 595,58 €			

2 - PLAN DE RECOLEMENT GEOREFERENCE					Tranche Ferme : Travaux sur Avenue de la Gare												
					Travaux généraux			Travaux pour désimperméabiliser et restaurer l'espace public			Chaussée CD10		TOTAL DES PHASES				
N°	Libellé	unité	P.U.		Quantité	Montant ht		Quantité	Montant ht		Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht			
2.010	Points de géoréférencement du cuivres de base	f	202,00 €		0,30	60,60 €		0,30	60,60 €		0,40	80,80 €	1,00	202,00 €			
2.020	Plan de récolement topographique des réseaux en tranchée ouverte	f	57,60 €		0,30	17,28 €		0,30	17,28 €		0,40	23,04 €	1,00	57,60 €			
2.030	Plan de récolement topographique des travaux	f	288,00 €		0,30	86,40 €		0,30	86,40 €		0,40	115,20 €	1,00	288,00 €			
TOTAL CHAPITRE :						164,28 €						219,04 €		547,60 €			
3 - TRAVAUX PREPARATOIRES												328,56 €					

TOTAL CHAPITRE :											184,28 €	184,28 €	219,04 €	541,80 €	328,26 €
3 - TRAVAUX PREPARATOIRES															
N°	Libellé	unité	P.U.	Travaux généraux		Tranche Ferme : Travaux sur Avenue de la Gare		Travaux pour désimperméabiliser et restaurer l'espace public		Chaussée CD10	TOTAL DES PHASES				
				Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht		Quantité	Montant ht			
3.030	Débroussaillage	m²	11,80 €	100,00	1 180,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	100,00	1 180,00 €		
3.040	Arrachage de haie	m²	7,10 €	100,00	710,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	100,00	710,00 €		
3.080	Découpe soignée d'ermobis	m²	6,60 €	60,00	396,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	30,00	198,00 €	90,00	594,00 €		
3.090	Dépose sans soins de bordures et caniveaux	m²	7,20 €	0,00	0,00 €	1 320,00	9 504,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1 320,00	9 504,00 €	9 504,00 €	
3.110	Décroutage d'ermobis et évacuation HAP 0-50 (Hors chaussée) ép de 10	m²	6,30 €	0,00	0,00 €	3 528,00	22 226,40 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3 528,00	22 226,40 €		
3.170	Démolition de béton ou maçonnerie armé ou non	m²	33,70 €	63,00	2 123,10 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	63,00	2 123,10 €		
3.190	Démolition de murs	m²	68,50 €	10,00	685,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	10,00	685,00 €		
3.230	Dépose de mobiliers	u	33,70 €	10,00	337,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	10,00	337,00 €		
3.250	Dépose de balise	u	33,70 €	2,00	67,40 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	67,40 €		
3.300	Dépose d'un ensemble mât + panneau	u	57,20 €	35,00	2 002,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	35,00	2 002,00 €		
3.360	Dépose de mobilier (bank, poubelles, barrière ville, potelets, ...)														
3.360.06	Barrière ville	u	57,20 €	3,00	171,60 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	171,60 €		
3.400	Démolition de regard grille de pluvial	u	125,00 €	12,00	1 500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	12,00	1 500,00 €		
3.620	Décroutage et/ou rabotage d'ermobis sur 15cm ép moyen, avec stockage dans un rayon de 50m (hors zone PPRI et Zone Humide), stockage et réemploi en couche de fondation sous chaussée														
3.620.03	avec HAP >1000 avec évacuation réutilisable à froid	t	11,30 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2 080,00	23 504,00 €	2 080,00	23 504,00 €	2 080,00	23 504,00 €	9 504,00 €	
TOTAL CHAPITRE :					9 182,10 €		31 730,40 €		23 702,00 €		64 614,50 €				

4 - TRAVAUX DE VOIRIE				Tranche Ferme : Travaux sur Avenue de la Gare											
				Travaux généraux				Travaux pour désimperméabiliser et restaurer l'espace public				TOTAL DES PHASES			
N°	Libellé	unité	P.U.	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht		
4.010	Découpage de la terre végétale et mise en stock soignée dans un rayon	m³	15,20 €	120,00	1 824,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	120,00	1 824,00 €				
4.040	Evacuation de la terre végétale	m³	3,40 €	130,00	442,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	130,00	442,00 €				
4.120	Déblais avec évacuation à la charge de l'entrepreneur	m³	14,40 €	781,00	11 246,40 €	2 530,00	36 432,00 €	3 080,00	44 352,00 €	6 391,00	92 030,40 €				
4.290	GNT 20x40														
4.290.03	de 15 à 20 cm	m³	84,90 €	0,00	0,00 €	486,00	41 261,40 €	0,00	0,00 €	486,00	41 261,40 €				
4.320	GNT 40/80														
4.320.03	pour une épaisseur comprise entre 30 et 34 cm	m³	38,20 €	0,00	0,00 €	972,00	37 130,40 €	0,00	0,00 €	972,00	37 130,40 €				
4.320.06	pour une épaisseur comprise entre 40 et 50 cm	m³	38,00 €	0,00	0,00 €	223,00	8 474,00 €	0,00	0,00 €	223,00	8 474,00 €				
4.320.07	pour une épaisseur supérieure à 50 cm	m³	38,20 €	0,00	0,00 €	297,00	11 345,40 €	0,00	0,00 €	297,00	11 345,40 €				
4.340	mélange terre pierre														
4.340.02	de 10 à 15 cm	m³	106,00 €	0,00	0,00 €	67,00	7 102,00 €	0,00	0,00 €	67,00	7 102,00 €				
4.390	Géotextile anticoncrètement	m²	1,60 €	1 865,00	2 984,00 €	4 015,00	6 424,00 €	4 400,00	7 040,00 €	10 280,00	16 448,00 €				
4.420	GNT 031.5 mécanique														
4.420.07	pour une épaisseur entre 35 et 40 cm	m³	34,90 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1 840,00	64 216,00 €	1 840,00	64 216,00 €				
4.420.08	pour une épaisseur supérieure à 40 cm	m³	34,90 €	513,00	17 903,70 €	0,00	0,00 €	513,00	17 903,70 €	0,00	0,00 €				
4.430	GNT 031.5 manuelle														
4.430.01	pour une épaisseur de 10cm	m³	20,00 €	0,00	0,00 €	44,00	880,00 €	0,00	0,00 €	44,00	880,00 €				
4.430.06	pour une épaisseur entre 25 et 30 cm	m³	20,00 €	68,00	1 360,00 €	0,00	0,00 €	68,00	1 360,00 €	0,00	0,00 €				
4.470	GNT 020 manuelle														
4.470.07	pour une épaisseur de 15 cm	m³	105,00 €	34,00	3 570,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	34,00	3 570,00 €				
4.520	Grave bitume														
4.520.03	F & Meo GB4 014 (mécanique)	t	101,00 €	160,00	16 160,00 €	0,00	0,00 €	770,00	77 770,00 €	930,00	93 930,00 €				
4.530	Plus value : Enrobés 014 Quartz de Trapp sur plateau														
4.530.02	pour 5 cm (mécanique)	m²	15,00 €	794,00	11 910,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	794,00	11 910,00 €				
4.530.07	Plus-value pour découpage à l'hydrocoupeuse	m²	13,00 €	794,00	10 322,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	794,00	10 322,00 €				
4.540	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés														
4.540.01	F & Meo BBS (mécanique)														
4.540.01.04	épaisseur de 4 cm	t	120,00 €	80,00	9 600,00 €	0,00	0,00 €	390,00	46 800,00 €	470,00	56 400,00 €				
4.540.04	F & Meo BBSG 016 (manuel)														
4.540.04.03	épaisseur de 5 cm	t	194,00 €	17,00	3 298,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	17,00	3 298,00 €				
4.540.06	Enrobés de terre clair BBD+ 016 au liant végétal (manuel)														
4.540.06.03	épaisseur de 5 cm	t	342,00 €	0,00	0,00 €	424,00	145 008,00 €	0,00	0,00 €	424,00	145 008,00 €				
4.730	Béton désactivé fibré, y compris réglettes PVC au changement de pente														
4.730.07	pour une épaisseur de 15cm	m²	52,50 €	10,00	525,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	10,00	525,00 €				
4.910	Remise en état des lieux à l'identique 50	f	1 500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €				
4.911	Remise en état des lieux à l'identique 48	f	250,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €				
TOTAL CHAPITRE :					91 145,10 €		294 067,20 €		240 178,00 €		625 380,30 €		0,00 €		

5 - BORDURES ET CANIVEAUX				Tranche Ferme : Travaux sur Avenue de la Gare											
N°	Libellé	unité	P.U.	Travaux généraux		Travaux pour désimperméabiliser et restaurer l'espace public		Chaussée CD10		TOTAL DES PHASES					
				Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht				
5.010	Bordures et caniveaux préfabriqués														
5.010.01	Bordures de trottoir														
5.010.01.05	Bordure A2	m	16,00 €	8,00	128,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	8,00	128,00 €				
5.010.03	Bordures béton														
5.010.03.03	Bordure de type P3	m	24,40 €	788,00	19 227,20 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	788,00	19 227,20 €	bordures sur trottoir			
5.010.03.06	Bordures de type i+2	m	34,80 €	39,00	1 357,20 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	39,00	1 357,20 €				
5.020	Bordures et caniveaux coulé en place														
5.020.01	Bordures béton														
5.020.01.02	bordure T2 avec passage d'eau	m	25,20 €	153,00	3 855,60 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	153,00	3 855,60 €	3 855,60 €			
5.020.01.09	T2C51	m	25,20 €	768,00	19 353,60 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	768,00	19 353,60 €	19 353,60 €			
5.020.01.10	- Voir 0 - Dimensions largeur 20cm	m	25,90 €	737,00	19 825,30 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	737,00	19 825,30 €	19 825,30 €			
5.020.02	Caniveaux														
5.020.02.04	Caniveau CC1	m	40,80 €	84,00	3 427,20 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	84,00	3 427,20 €	3 427,20 €			
5.080	BORDURES SPECIALES														
5.080.12	GBA	u	68,10 €	12,00	817,20 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	12,00	817,20 €				
TOTAL CHAPITRE :					67 991,30 €		0,00 €		0,00 €		67 991,30 €	46 589,70 €		0,00 €	

18 - SIGNALISATION HORIZONTALE

				Tranche Forme - Travaux sur Avenue de la Gare								Tranche Optionnelle 1 : Travaux de déconnection chez les particuliers								TOTAL DES TRANCHES	
N°	Libellé	unité	P.U.	Travaux généraux		Chaussée CD10		TOTAL DES PHASES		Déconnection des EP du N°50		Déconnection des EP du N°52		TOTAL DES PHASES		sinelle 2 : modification des limite		TOTAL DES TRANCHES			
				Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht		
18.010	Bandes continues ou discontinues largeur 0.10 m	m	3,30 €	300,00	990,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	300,00	990,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	300,00	990,00 €		
18.030	Bandes continues ou discontinues largeur 0.15 m	m	4,10 €	0,00	0,00 €	30,00	123,00 €	0,00	0,00 €	30,00	123,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	30,00	123,00 €		
18.040	Bande STOP, T2 0.50 m	m	15,70 €	35,00	549,50 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	35,00	549,50 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	35,00	549,50 €		
18.060	Baies postcaténes en béton préfabriqué	m²	184,00 €	25,00	4 200,00 €	50,00	9 400,00 €	0,00	0,00 €	75,00	12 600,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	75,00	12 600,00 €		
18.110	Passage piétons en vision blanche	m²	35,40 €	70,00	2 128,00 €	70,00	2 128,00 €	0,00	0,00 €	140,00	4 256,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	140,00	4 256,00 €		
18.120	Figurine de voie cyclable (0.80 x 1.28 m) + piétons	u	115,00 €	0,00	0,00 €	56,00	6 440,00 €	0,00	0,00 €	56,00	6 440,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	56,00	6 440,00 €		
18.130	Marquage pour plateau type "Dent de requin"	u	23,10 €	31,00	716,10 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	31,00	716,10 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	31,00	716,10 €		
18.150	Ligne zigzag pour arrêt de bus	u	4,20 €	140,00	588,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	140,00	588,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	140,00	588,00 €		
18.190	Figurine handicapée	u	47,20 €	1,00	47,20 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1,00	47,20 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1,00	47,20 €		
18.320	Bande de guidage P.M.R. en enduit pépite - largeur 10cm	m	15,70 €	150,00	2 355,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	150,00	2 355,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	150,00	2 355,00 €		
TOTAL CHAPITRE :					11 573,80 €		17 091,00 €		0,00 €		28 664,80 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		28 664,80 €		

19 - SIGNALISATION VERTICALE				Tranche Forme - Travaux sur Avenue de la Gare								Tranche Optionnelle 1 : Travaux de déconnection chez les particuliers								TOTAL DES TRANCHES	
N°	Libellé	unité	P.U.	Travaux généraux		Chaussée CD10		TOTAL DES PHASES		Déconnection des EP du N°50	Déconnection des EP du N°52	TOTAL DES PHASES		sinelle 2 : modification des limite		TOTAL DES TRANCHES					
				Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht			Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht	Quantité	Montant ht				
19.010	Signalisation de danger "A"																				
19.010.01	Panneau type A1b "Virage dangereux gauche" + A13b "Attention piétons"	u	367,00 €	2,00	734,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	734,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	734,00 €				
19.010.02	Panneau type A1b "Virage dangereux à gauche"	u	283,00 €	2,00	566,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	566,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	566,00 €				
19.010.03	Panneau type A2b "attention des d'âne"	u	283,00 €	4,00	1 132,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	4,00	1 132,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	4,00	1 132,00 €				
19.010.09	Panneau type AB5 "Signalisation STOP" + panneau STOP A 50	u	357,00 €	1,00	357,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1,00	357,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1,00	357,00 €				
19.010.14	Panneau type AB4 "Stop"	u	304,00 €	3,00	912,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	912,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	912,00 €				
19.020	Signalisation de prescription "B"																				
19.020.12	Panneau type B64 avec panneauau M6h "place handicapées"	u	357,00 €	1,00	357,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1,00	357,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	1,00	357,00 €				
19.020.20	Panneau type B30 "Zone 30"	u	315,00 €	2,00	630,00 €	4,00	1 260,00 €	0,00	0,00 €	6,00	1 890,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	6,00	1 890,00 €				
19.020.22	Panneau type B51 "Fin Zone 30"	u	315,00 €	2,00	630,00 €	4,00	1 260,00 €	0,00	0,00 €	6,00	1 890,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	6,00	1 890,00 €				
19.030	Signalisation des intersections "AB"																				
19.030.02	Panneau type AB4 "stop"	u	304,00 €	3,00	912,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	912,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	912,00 €				
19.040	Signalisation d'indirection "C"																				
19.040.03	Panneau type C12 "sens unique"	u	294,00 €	2,00	588,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €				
19.040.12	Panneau type C116 "fin despace partage piétons cyclistes"	u	294,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €				
19.040.13	Panneau type C115 "espace partage piétons cyclistes"	u	294,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	588,00 €				
19.040.14	Panneau type C18 "sens de priorité"	u	294,00 €	3,00	882,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	882,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	3,00	882,00 €				
19.050	Balises "J"																				
19.050.02	Panneau type J5 "Signalisation des sites d'effets" - balise auto relevable	u	231,00 €	2,00	462,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	462,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	462,00 €				
19.060	Fourniture et pose de panneau directionnel																				
19.060.01	Panneau de type "R22V" feux	u	315,00 €	2,00	630,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	630,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	630,00 €				
19.060.02	Panneau de type "R22" + panneauau M6d "feux piétons"	u	346,00 €	2,00	692,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	692,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2,00	692,00 €				
19.070	Panneaux divers																				
19.070.09	Panneaux de rue	u	262,00 €	12,00	3 144,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	12,00	3 144,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	12,00	3 144,00 €				
TOTAL CHAPITRE :					12 628,00 €		3 696,00 €		0,00 €		16 324,00 €		0,00 €		0,00 €		16 324,00 €				
TOTAL GENERAL HT					285 170,37 €		419 915,07 €		283 162,76 €		988 248,20 €		4 453,40 €		5 543,40 €		9 996,80 €		-22 828,30 €		975 416,70 €

Delégation MOu = remboursement par le CD de la structure de chaussée et enrobés

Etude Base Subventionnable (GHT) Nouveles bordures réduisant chaussée (30%)

Etude Base Subventionnable (GHT) Aménagements de sécurité (25%)

Réalisé (GHT) Nouvele bordures réduisant chaussée (30%)

LES AMENAGEMENTS DE SECURITE ne peuvent être subventionnés car la Commune est supérieure à 2000h et ce ne sont pas les premiers aménagements à l'entrée de la Commune

SUBVENTION MAXIMUM 42 686 €

TOTALSUBVENTION MAXI (€ HT), hors Moe Moe (taux 10%) - sera recalculé en fonction taux réel 4 269 €

Taux réel Moe -

TOTALSUBVENTION MAXI (€ HT) compris Moe 46 955 €

soit 4,75%

TVA 20%

TVA 20%

TVA 20%

TVA 20%

Delégation MOU (régie TTC par le CD10)

TOTAL TTC 339 795 €

TOTAL TTC actualisation 5% 356 785 €

HT actualisation 5% 297 321 €

soit 34,38%

soit 39,13%

pr DMOu

pr DMOu+Subvention

4 453,40 €

5 543,40 €

9 996,80 €

-22 828,30 €

975 416,70 €

Document établi par le cabinet C3i